

Generatore CA	
Potenza Trifase	66 kVA - 400 V (emergenza) 60 kVA - 400 V (continua)
Potenza Monofase	22 kVA - 230 V
Frequenza	50 Hz
Fattore di potenza	0,8
Motore	
Tipo Motore	Perkins 1104A-44TG3 - turbo
Potenza e Rotazione	80.2 CV @ 1500 giri/min
Cilindri	4
Cilindrata	4400 cc
Carburante	DIESEL
Potenza Acustica	LWA 91 (66dB a 7m)
Dimensioni	
Lu x La x H	2.400 x 950 x 1.500 mm
Peso	1.275 kg



Gruppo Elettrogeno trifase (66kVA) e monofase (22kVA)
Versione super silenziosa
Motore diesel 1500 giri/min

DOTAZIONE DI SERIE

Alternatore Sincrono

- DAS; dispositivo di arresto automatico per protezione motore in caso di:
 - sovra/sotto velocità
 - alta temperatura refrigerante
 - basso livello carburante
 - bassa pressione olio
 - mancato raggiungimento della tensione e/o frequenza nominale
 - apertura sportello prelievo potenza
- Voltmetro monofase
- Frequenzimetro
- 3 amperometri
- Indicatore livello carburante
- Indicatore temperatura refrigerante
- Voltmetro batteria
- Contatore
- Interruttore differenziale salvavita
- Interruttore magnetotermico 4 poli
- Morsettiera per il prelievo potenza trifase
- Quadro di distribuzione con prese trifase e monofase protette da interruttori magnetotermici
- Pulsante STOP in emergenza
- Regolatore elettronico della tensione
- Pompa manuale estrazione olio motore
- Interruttore stacca batteria
- Gancio centrale di sollevamento
- Passaggio forche
- Vasca raccolta liquidi fuoriusciti
- Morsettiera per comando a distanza
- Morsettiera per collegamento quadro ATS

OPZIONI A RICHIESTA

(da specificare con ordine)

- Versione 60 Hz
- Versioni speciali con tensioni diverse
- Regolatore elettronico della frequenza
- Scaldiglie motore alimentate da rete 230V - 50 Hz (consigliate per modello AA)
- Silenziatore parascintille
- Serbatoio carburante con autonomia 24H completo di vasca raccolta liquidi
- Predisposizione per rifornimento da serbatoio ausiliario esterno
- Filtro gasolio con decantatore acqua

ACCESSORI A RICHIESTA

GRT2W, carrello con due ruote pneumatiche e timone per il traino lento da cantiere
 Comando a distanza START/STOP (cavo 20m)
 Modulo teleruttori e carica batteria a completamento avviamento automatico (ATS)